



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Puławy, 10 stycznia 2012r.

dot. przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych z branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej i sanitarnej w ramach projektu Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007 – 2013”
– Znak INS/MBL – 77/2011

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Zamawiający - Instytut Nawozów Sztucznych udziela odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

Pytanie:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji na roboty elektryczne o rys. E11.

Odpowiedź:

Dokumentacja na roboty elektryczne została uzupełniona.

Pytanie:

Istnieją rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarami. Prosimy o sprecyzowanie przedmiaru poprzez jasne określenie jaki typ materiału ma być ujęty w poszczególnych pozycjach: np. projekt przewiduje montaż 8 tablic rozdzielczych a przedmiar w dziale 4 Tablice i rozdzielnice przewiduje montaż 17 tablic rozdzielczych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące schematy.

Odpowiedź:

Wszystkie schematy zostały zamieszczone w dokumentacji technicznej. W dziale Nr 4 – Tablice i rozdzielnie ujęte zostały następujące tablice: TG, TB24, TB26, TB27, TBL1, TBL2, TW, SK – skrzynka Sterownia wentylatora – 7 szt, Skrzynka teleinformatyczna – 2 szt.

Pytanie:

Czy instalacja internetowa, telefoniczna i radiowęzła wchodzi w zakres wyceny, gdyż przedmiar tego nie przewiduje? Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Instalacje teletechniczne (internetowa, teletechniczna i radiowęzłowa) wchodzą w zakres projektu i wyceny. Zostały wymienione w poz. 33, 34, 42, 43, 44, 49, 50, 51 przedmiaru robót.

Pytanie:

Prosimy o sprecyzowanie koloru wykładziny podłogowej PCV typu Tarkett, okładziny ściennej typu Tarkett oraz natrysku ściennego.



24-110 PUŁAWY
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
tel.: 48(81) 473 14 00, fax: 48(81) 473 14 10
e-mail: ins@ins.pulawy.pl
www.ins.pulawy.pl

Regon: 000041619
NIP: 716-000-20-98

Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000113728



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Odpowiedź:

W pomieszczeniach na podłodze i na ścianach należy wyłożyć wykładzinę spełniającą wymagania podane w specyfikacji materiałów np.

- wykładzina ścienna firmy TARKET WALLGARD 3388 011 NCS S 0500-N lub równoważna,
- wykładzina podłogowa firmy TARKET IQ EMINENT 089 NCS 3010-G10Y lub równoważna,
- na ścianach należy zastosować tapetę natryskową np. DIACOLOR nr 8922 lub równoważna

Pytanie:

Prosimy o sprecyzowanie parametrów grzejników: rodzaju, typu oraz wymiarów.

Odpowiedź:

W pomieszczeniach należy uwzględnić montaż grzejników panelowych dwupłytkowych o długości 1000x600 typ 22 np. firmy KERMI Therm X2 Profil – K w kolorze białym lub równoważne

Pytanie:

Prosimy o sprecyzowanie drzwi aluminiowych: rodzaj, typ, kolor wymiar itp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje montażu drzwi aluminiowych.

Pytanie:

W projekcie „Gazy Techniczne” na str. 12 napisano o konieczności zainstalowania zaworu odcinającego ASCO, natomiast nie ujęto tego w przedmiarze. Czy zwór należy wycenić w przedmiarze, jeśli tak to prosimy o podanie średnicy oraz pozostałych parametrów oraz czy należy wycenić go razem z szafką?

Odpowiedź:

Należy wycenić zawór odcinający zgodnie z przedmiarem uzupełniającym – poz. Nr 1.

Pytanie:

W projekcie „Gazy Techniczne” str. 12 oraz zestawieniu materiałów str. 14 wymieniono konieczność wyposażenia w panele butlowe typ MB-100-18 – 4 szt., panele W40C – 6 szt., panele W40A – 6 szt. firmy Linde, natomiast nie ujęto tego przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Dostawa paneli jest po stronie zamawiającego.

Pytanie:

W projekcie „wentylacja i klimatyzacja” str. 14 pisze o konieczności zamontowania separatorów – płuczek powietrza wywiewnego, czego nie ujęto w przedmiarze. Prosimy o sprecyzowanie separatorów oraz ewentualne uzupełnienie przedmiarów.



24-110 PUŁAWY
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A
tel.: 48(81) 473 14 00, fax: 48(81) 473 14 10
e-mail: ins@ins.pulawy.pl
www.ins.pulawy.pl

Regon: 000041619
NIP: 716-000-20-98

Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000113728



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Odpowiedź:

Należy wycenić płuczki powietrza zgodnie z przedmiarem uzupełniającym – poz. Nr 3.

Pytanie:

W projekcie „instalacje wod.-kan i c.w.u” str. 12 i 13 przewidziano zamontowanie dwóch umywalek fajansowych z bateriami oraz zlewozmywak ze stali nierdzewnej z ociekaczem oraz baterią. Natomiast przedmiar nie przewiduje tego, prosimy o sprecyzowanie.

Odpowiedź:

Należy wycenić tylko jeden zlewozmywak, zgodnie z przedmiarem uzupełniającym – poz. Nr 2.

Pytanie:

Które pozycje przedmiaru przewiduje się do kanalizacji jako piony a które jako poziomy.

Odpowiedź:

Przedmiar nie precyzuje podziału na piony i poziomy kanalizacji sanitarnej, wszystkie rurociągi podane są zbiorczo.

Pytanie:

Proszę o podanie dokładniejszych informacji na temat ram, które mają być obsadzone razem z pustakami szklanymi, producent pustaków nie jest w stanie udzielić nam żadnych informacji.

Odpowiedź:

Ze względu na montaż drzwi w ścianie wykonanej częściowo z pustaków szklanych należy przewidzieć dodatkową ramkę dookoła ościeżnicy np. metalową lub drewnianą w celu uzyskania lepszego i stabilniejszego obsadzenia ościeżnicy drzwiowej.

z up. **DYREKTOR**

mgr Jolanta Kobus
Przewodnicząca Komisji Przetargowej

