

Wszyscy Wykonawcy

Biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: „Remont 25 wózków piecowych w zakładzie TD Instytutu Nawozów Sztucznych”. Znak sprawy INS/NO-16/2009

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Instytut Nawozów Sztucznych – Zamawiający, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z załącznika nr 5 do SIWZ - „REMONT WÓZKA PIECA TUNELOWEGO ” (str. 13 i 14 SIWZ)

Usuwa się kosztorys ofertowy i przedmiar robót:

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Element: REMONT WÓZKA PIECA TUNELOWEGO				
1. 1.	KNR 13-23-0101-0400	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grub.muru ponad 1/2 ceg -- rozebranie trzonu wózka z odzyskaniem prostek i kształtek do ponownej zabudowy.	1.21 m3		
1. 2.	KNR 04-04-1008-0100	Przygotowanie cegieł szamotowych z rozbiórki do użytku	580.80 szt.		
1. 3.	KNR 02-04-1213-0100	Piece i suszarki tunel.-ściany pełne, posadzki, trzony przewiązyw. wyrobami izolacyjn. z prostek magnezytowych i korundowych - wymurowanie elementów trzonu wózka z prostek korundowych przewiązanych wyrobami izolacyjnymi. Uwaga !! ilość nowych kształtek korundowych dostarczonych przez wykonawcę = 0.12 m3 pozostałe materiały dostarcza inwestor.	1.21 m3		
1. 4.	KNR 02-04-1213-0100	Piece i suszarki tunel.-ściany pełne, posadzki, trzony przewiązyw. wyrobami izolacyjn. z prostek magnezytowych i korundowych - wariant 1	1.21 m3		
			RAZEM ELEMENT:		

i zastępuje się je nowym kosztorysem:

KOSZTORYS – CENY JEDNOSTKOWE

Lp.	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Element: REMONT WÓZKA PIECA TUNELOWEGO				
1. 1.	KNR 13-23-0101-0400	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grub.muru ponad 1/2 ceg -- rozebranie trzonu wózka z odzyskaniem prostek i kształtek do ponownej zabudowy.	1.21 m3		
1. 2.	KNR 04-04-1008-0100	Przygotowanie cegieł szamotowych z rozbiórki do użytku	580.80 szt.		
1. 3.	KNR 02-04-1218-0600	Piece i suszarki tunel.-trzony wózków piecowych z kształtek magnezytowych i wysokoglinowo-korundowych - - wymurowanie elementów trzonu wózka z prostek korundowych przewiązanych wyrobami izolacyjnymi. Uwaga !! ilość nowych kształtek korundowych dostarczonych przez wykonawcę = 0.08 m3 pozostałe materiały dostarcza inwestor.	1.21 m3		
			RAZEM ELEMENT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		

Działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający: **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 9 czerwca 2009 r., a termin wykonania zamówienia do dnia 17 lipca 2009 r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączona zmiana SIWZ stanowi jej integralną część. Godzina i miejsce składania ofert oraz godzina i miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zmiana SIWZ zostanie doręczona niezwłocznie Wykonawcom, którym przesłano SIWZ, a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Puławy, 18.05.2009 r.