

## Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Zamówienia publicznego „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania z nowym węzłem kompaktowym w INS”. Nr sprawy INS/NO-30/09.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.), Instytut Nawozów Sztucznych – Zamawiający, udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę dnia 14 sierpnia 2009 r.

Treść pytania:

1. *W zamieszczonym na stronie internetowej przedmiarze robót dotyczącym budynku G-31 w pozycji nr 22 zamieszczono opis: „Dostawa i montaż węzła kompaktowego Danfoss wg zestawienia”. Prosimy o udostępnienie zestawienia wraz z podaniem aktualnego typu węzła Danfoss o którym mowa powyżej i zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej Zamawiającego.*

Odpowiedź:

Obecnie w budynku nie istnieje żaden węzeł kompaktowy. Zostanie zainstalowany nowy o mocy:

$Q_{max} = 1068 \text{ kW}$

$Q_{c.o.} = 876 \text{ kW}$

$Q_{c.w.u.} = 192 \text{ kW}$

Specyfikacja materiałowa została przedstawiona w załączniku nr 6 (na stronie internetowej zamawiającego).

Wszelkie prace wynikające z montażu kompletnego węzła tj. elektryczne jak i budowlane należy przewidzieć w cenie węzła.

Treść pytania:

2. *W zamieszczonych na stronie internetowej przedmiarach robót dotyczących budynku G-31 i budynku G-35 nie uwzględniono robót budowlanych towarzyszących pracom instalacyjnym takich jak:*

- *przebiecia otworów w ścianach i stropach;*
- *wykucia bruzd poziomych i pionowych, jeżeli rurociągi te mają być „chowane” w ścianach;*
- *zamurowanie, zabetonowanie, uszczelnienie-naprawa, otynkowanie i pomalowanie miejsc po wykonanych robotach budowlanych-przebieciach i bruzdach.*

*Czy roboty te wchodzi w zakres zadania?*

*Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie uzupełnienia przedmiaru robót na stronie internetowej Zamawiającego.*

Odpowiedź:

W budynku G31 i G35 nie przewiduje się układania instalacji pod tynkiem. Mogą wystąpić drobne prace budowlane np. przewiertki między pokojami lub piętami. Te prace należy uwzględnić w cenie montażu rurociągów.

Treść pytania:

3. *W zamieszczonym na stronie internetowej przedmiarze robót dotyczącym budynku G-31 nie uwzględniono robót elektrycznych związanych z podłączaniem kompaktowego węzła ciepłego (automatyka, zasilanie, zabezpieczenia, uziemienia).*

*Czy roboty te wchodzi w zakres zadania?*

*Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie uzupełnienia przedmiaru robót na stronie internetowej Zamawiającego.*

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest kompletny węzeł kompaktowy, w cenie węzła należy przewidzieć wszelkie prace elektryczne i automatyki. Po stronie zamawiającego jest doprowadzenie zasilania do głównej skrzynki elektrycznej węzła znajdującej się w pomieszczeniu lub bliskiej odległości węzła.

Puławy, 18.08.2009 r.